



Aufforderung zur Abgabe eines Angebots: Fundament- und Pflasterarbeiten für Fußballkäfig/ Multisport-Anlage

Die Gemeinde Sengenthal plant im Rahmen des LEADER-Kooperationsprojektes "Aktiv vernetzt: Gemeinsame Initiative zur Förderung von Sport- und Treffpunktprojekten" den Neubau/die Errichtung eines multifunktional nutzbaren Fußballkäfigs.

Ort der Ausführung: Fläche für die neue Sportanlage im Ortsteil Buchberg:
Hauptstraße 2, nahe dem Feuerwehrhaus in 92369 Sengenthal, siehe Lageplan anbei

Auftragsgegenstand:

Pflasterarbeiten/ Herstellung des Untergrunds der Multisport-Anlage

Art und Umfang:

Untergrund für den Kunststoff-Sportboden (Tartanbahn):

- Aushub/ Erstellung Tragschicht/ Fundamentarbeiten
 - Vorbereitung/Aushub Oberboden/Baugrund
 - Einbau Frostschutzschicht/Schotterschicht (ungebunden, wasserdurchlässig, gebrochenes Material), Höhe ca. 25 cm, Tritt- und Scherfestigkeit
 - Unterbau gemäß DIN 18035/7, Fläche ca. 25 x 13 m
 - Planum herstellen und Boden verdichten
 - Erstellung Köcherfundamente
 - weitere Details und Vorgaben nach Abstimmung
- Einfassung durch Randstein und Pflasterung
 - Einrahmung des Fußballkäfigs mit ca. 0,5 m Pflasterumrandung, Fläche ca. 45 m²
 - Einfassung Spielfeld durch umlaufenden Randstein
 - Zugang zur nebenstehenden Tribüne
 - Pflaster 20 x 20 x 8 cm in grau mit Fasse
- Inkl. Baustelleneinrichtung, Personalkosten und notwendige Baugeräte

Geplanter Zeitraum der Ausführung:

Beginn: 15.08.26

Ende: Anfang September 2026

Auffordernde und den Zuschlag erteilende Stelle:

Gemeinde Sengenthal
Bahnhofstraße 12
92318 Neumarkt i.d.OPf.

